

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านการจราจร (ป้ายจราจร-ตีเส้นจราจร)/ปรับปรุงหลังคา..... ดาดฟ้า และทาสีภายนอกอาคารสำนักงาน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ..... ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ.....
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๗๐๐,๐๐๐.....บาท
๔.	ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....งานตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจรบริเวณสำนักงาน, ปรับปรุงหลังคา..... ดาดฟ้า และทาสีภายนอกอาคารสำนักงาน.....
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน.....๗๐๖,๓๓๐.....บาท
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง
	๖.๑.แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔).....
	๖.๒.แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕).....
	๖.๓.แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖).....
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	๗.๑. นายเฉลียว รอดเจริญ..... นายช่างรังวัดชำนาญงาน..... ประธานกรรมการ.....สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ.....
	๗.๒. นายเดชา สิงห์ราช..... นายช่างรังวัดอาวุโส..... กรรมการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง.....
	๗.๓. นางสาวภคมล เวสพันธ์..... เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน..... กรรมการ.....สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ.....

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๖

- ประเภท ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- เจ้าของอาคาร สำนักงานที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
- สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
- แบบเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕๐๓,๙๖๙.๕๖	
	งานตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจรบริเวณสำนักงานที่ดิน	๒๐๒,๓๖๐.๖๘	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๐๖,๓๓๐.๑๔	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เจ็ดแสนหกพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)	๗๐๖,๓๓๐.๐๐	

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเฉียว รอดเจริญ)
นายช่างรังวัดชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเดชา สิงห์ราช)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวกมล เวสพันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

- ประเภท ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- เจ้าของอาคาร สำนักงานที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
- สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ
- แบบเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ (ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น)
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๓๘๔,๙๗๔.๐๐	๑.๓๐๙๑	๕๐๓,๙๖๙.๔๖	
๒	งานตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจรบริเวณสำนักงานที่ดิน	๑๕๔,๕๘๐.๐๐	๑.๓๐๙๑	๒๐๒,๓๖๐.๖๘	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.๐๐%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๗๐๖,๓๓๐.๑๔	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น			๗๐๖,๓๓๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เจ็ดแสนหกพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)				

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเฉียว รอดเจริญ)
นายช่างรังวัดชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเดชา สิงห์ราช)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกมล เวสพันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคาค่าก่อสร้าง แบบ ป.ร.๔


ประมาณราคางาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ

ผู้ประมาณการ นายเตชา สิงหราช นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลบ้ำลั้ง

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน								
๑.๑	งานระบบกันซึมหลังคาและทำความสะอาดหลังคา คสล.ด้วย เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	๕๑๒	ตร.ม.	-	-	๒๐	๑๐,๒๔๐	๑๐,๒๔๐	
๑.๒	ซ่อมพื้นผิวที่แตกร้าวด้วยปูนซีเมนต์ที่ไม่หดตัว(non-shring cement)	๕๑๒	ตร.ม.	๕๒	๒๖,๖๒๔	๒๕	๑๒,๘๐๐	๓๙,๔๒๔	
๑.๓	งานปรับพื้นโดยใช้วัสดุกันซึมประเภท Polymer Modified Cement ชนิด ๒ ส่วนและมี Tensil Strength ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ % ตามมาตรฐาน TIS ๑๐๙๗-๒๕๓๕ ติดตั้งไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น	๕๑๒	ตร.ม.	๑๖๕	๘๔,๔๘๐	๒๕	๑๒,๘๐๐	๙๗,๒๘๐	
๑.๔	งานติดตั้งผลิตภัณฑ์กันซึมชนิดพอลิยูเรเทนที่สะท้อนความร้อน สูงตามมาตรฐาน TIS ๑๐๙๗-๒๕๓๕ เพื่อป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ ที่เป็นต้นเหตุของการแตกร้าวจากการขยาย-หดตัวจากความร้อนแสง	๕๑๒	ตร.ม.	๒๖๕	๑๓๕,๖๘๐	๕๐	๒๕,๖๐๐	๑๖๑,๒๘๐	
๑.๕	งานทาสีภายนอกอาคารสำนักงาน งานทาสีรองพื้นเก่า	๕๐๐	ตร.ม.	๔๗	๒๓,๕๐๐	๓๔	๑๗,๐๐๐	๔๐,๕๐๐	
๑.๖	งานเปลี่ยนหลังคาที่ชำรุด	๑๐๐	แผ่น	๕๕	๕,๕๐๐	๑๐	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๑.๗	งานซ่อมฝ้าเพดาน	๕๐	ตร.ม.	๒๙๐	๑๔,๕๐๐	๙๕	๔,๗๕๐	๑๙,๒๕๐	
	รวมค่าอุปกรณ์และค่าแรง							๓๘๔,๙๗๔	

ลงชื่อ..........กรรมาการ (นางสาวกมล เวสพันธ์) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ (นายเฉลียว รอดเจริญ) นายช่างรังวัดชำนาญงาน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคาค่าก่อสร้าง
 ประมาณราคางาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ
 ผู้ประมาณการ นายเดชา สิงหราช นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลบ้ำล้อง
 วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๒	งานติดตั้งจรรยาและเครื่องหมายจราจร บริเวณสำนักงานที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ								
๒.๑	งานป้ายจราจรข้างทาง(มีแฟรม)(Sign Plate) แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา ๑.๒ มม. โดยวิธีตัดแปะ แผ่นสติ๊กเกอร์ Very Hinh Intensity Grade	๗	ตร.ม.	๔,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	-	-	๒๘,๐๐๐	
๒.๒	พื้นตัวอักษร, เส้นขอบและเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ								
๒.๒	งานติดตั้งจรรยาและเครื่องหมายจราจร(Thermoplastic)สีขาว	๓๕๐	ตร.ม.	๓๒๐	๑๑๒,๐๐๐	-	-	๑๑๒,๐๐๐	
๒.๓	งานทาสีขอบคันทัน (Curb Marking)	๑๘๐	ตร.ม.	๔๗	๘,๕๖๐	๓๔	๖,๑๒๐	๑๔,๕๘๐	
	รวมค่าอุปกรณ์และค่าแรง							๑๕๔,๕๘๐	

ลงชื่อ  (นายเดชา สิงหราช)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  (นายเฉลิม รัตเจริญ)
 นายช่างรังวัดชำนาญงาน

ลงชื่อกรรมการ
 (นางสาวกมล เวสพันธ์)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อประธานกรรมการ